




预算价审核意见

编号

预算价审核01

项目名称	寅青路467弄公寓楼高清监控系统工程		审核内容	预算价
送审金额 (万元)	8.0000	初审金额 (万元)	7.4537	委托单位 上海九升物业管理有限公司
财务 监理 审核 意见	<p>一、审核依据：</p> <p>1、上海市建设交通委员会“关于印发《上海市建设工程安全防护、安全文明施工措施费用管理暂行规定》的通知”（沪建交[2006]445号）。</p> <p>2、上海市建筑建材业市场管理总站最新发布的“关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事宜的通知”（沪建市管[2019]24号）。</p> <p>3、上海市松江区九亭镇人民政府印发《关于九亭镇小微工程管理实施细则》的通知（松九府[2020]348号）。</p> <p>4、《上海市安装工程预算定额（2016）》、《上海市建筑工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》。</p> <p>5、工程内容及工程量暂按建设单位提供的资料计取。</p> <p>二、审核意见：</p> <p>1、计价费率取定：企业管理费和利润32.33%、社会保险费32.6%（结算时按文件要求执行）、住房公积金1.59%、增值税税率9%。</p> <p>2、工程量计算：按建设单位提供的资料计取，结算审价时工程量按实调整。</p> <p>3、暂列暂估费用：无。</p> <p>4、工料机单价：按《上海市建筑建材业》发布的2021年08月份信息价。</p> <p>5、经审核本工程预算价为74537.09元。</p> <p>6、其他说明：根据建设单位要求本工程预算书按建设单位提供的资料计取，且预算书中未尽内容但为完成该工程所必须的，均已综合考虑在本次预算单价中。</p>			
	<p>经办人： </p> <p>审核人： </p> <p style="text-align: center;">上海子亚工程造价咨询有限公司 业务专用章</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			
建设单位 反馈意见				
其他 单位 反馈意见	<p>2021年 10 月 20 日</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

本表一式三份

工程概况

项目名称：寅青路467弄公寓楼高清监控系统工程

工程地点：

建设单位：上海九升物业管理有限公司

施工单位：

设计单位：

监理单位：

审价单位：上海子亚工程造价咨询有限公司

编制单位：

结构类型：

建筑面积(m²):

框架面积(m²):

地下面积(m²):

编制人：

上岗证号：

校对入：

上岗证号：

审核人：

上岗证号：

编制日期：

工程造价：

造价指标：

总造价(大写)：柒万肆仟伍佰叁拾柒元零玖分



预 算 书

工程名称：寅青路467弄公寓楼高清监控系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单位	工程量	单 价	合 价
			寅青路467弄公寓楼高清监控系统				53828.28
1	安	03-5-7-3换	摄像机安装 枪式一体化摄像机	台	11.000	829.29	9122.19
	主	补充主材001 @1	夜视全彩摄像机	台	11.00	601.77	6619.47
2	安	03-5-7-6换	摄像机安装 智能球型摄像机	台	2.000	2063.73	4127.46
	主	补充主材002 @1	高速球机	台	2.00	1725.66	3451.33
3	安	03-5-7-24	摄像机立杆安装 ≤3.5m	根	10.000	469.23	4692.30
	主	Z33012571@1	全铝摄像机支架	套	10.00	71.21	712.06
4	安	03-5-7-21换	摄像机支架安装 壁式支架	个	2.000	150.53	301.06
	主	补充主材003 @1	球机支架	个	2.00	70.80	141.59
5	安	03-5-1-21换	交换机 固定配置 ≤24口	台	6.000	1328.97	7973.82
	主	补充主材004 @1	16口汇聚交换机	台	6.00	778.76	4672.57
6	安	03-5-1-21换	交换机 固定配置 ≤24口	台	1.000	1151.98	1151.98
	主	补充主材005 @1	8+2口POE交换机	台	1.00	601.77	601.77
7	安	03-5-1-48换	光纤收发器	台	1.000	274.82	274.82
	主	补充主材006	光纤收发器	台	1.00	203.54	203.54
8	安	03-5-6-167换	显示终端设备 等离子、液晶拼接屏 单元	块	2.000	2924.65	5849.30
	主	补充主材007 @1	32寸液晶显示器	块	2.00	2238.94	4477.88
9	安	03-5-7-68换	图像记录设备安装 网络视频录像机 ≤48盘位	台	1.000	6514.20	6514.20
	主	补充主材008 @1	32路网络硬盘录像机	台	1.00	1637.17	1637.17
	主	补充主材011 @1	监控专用硬盘	台	2.00	823.01	1646.02
10	安	03-5-2-75	管内穿线 非屏蔽双绞线 4对以下	100m	5.000	322.98	1614.90
	主	Z28310010@1	阻水超5类线	m	582.50	1.60	930.84
11	安	03-11-3-16	管道光缆敷设 12芯以下	1000m	0.260	7228.44	1879.39
	主	Z28250201-1	光缆	m	263.90	3.55	937.11
12	安	03-4-11-284	管内穿线 动力线路 导线截面2.5mm2 以内	100m单 线	2.600	343.13	892.14
	主	Z28030101@1	电源线RVV2*1.5mm2	m	270.63	1.95	527.20
13	安	03-5-2-61	光纤连接 热熔法	芯	20.000	20.04	400.80

增值税

预 算 书

工程名称：寅青路467弄公寓楼高清监控系统工程

第 2 页 共 2 页

序号	类	编 号	名 称	单 位	工 程 量	单 价	合 价
14	安	03-5-2-10换	室外信息配线箱安装 半周长≤1.2m	套	3.000	466.16	1398.48
	主	补充主材009 @1	不锈钢防水箱	套	3.00	398.23	1194.69
15	安	03-5-2-63	跳线安装 同一机柜内	根	6.000	39.44	236.64
	主	Z30131121	跳线	根	6.00	35.51	213.03
16	安	03-5-2-37换	光缆终端盒安装 ≤12芯	个	3.000	231.34	694.02
	主	补充主材010 @1	光纤盒	个	3.00	132.74	398.23
17	安	03-4-11-168	明配 塑料管 公称直径25mm以内	100m	3.000	1843.09	5529.27
	主	Z29060601-3 @1	PE管 DN25	m	318.00	2.49	792.14
18	安	03-4-12-371	暗装单相插座 二位	10套	0.300	328.36	98.51
	主	Z26410901	成套插座	个	3.06	17.76	54.34
19	安	03-5-2-66	非屏蔽双绞线接头 RJ45接头(水晶头)	个	100.000	10.77	1077.00
	主	Z30130712	水晶头	个	101.00	1.78	179.28
小 计				元			53828.28
合 计				元			53828.28

增值税

工料机汇总表

工程名称: 寅青路467弄公寓楼高清监控系统工程

第 1 页 共 2 页

序号	编 码	名 称	单 位	数 量	单 价	合 价
1	00050101	综合人工 安装	工日	111.35	196.50	21879.57
2	01030117	钢丝 $\Phi 1.6\sim 2.6$	kg	0.88	5.42	4.79
3	03011106	木螺钉 M2 $\sim 4\times 6\sim 65$	10个	0.62	1.33	0.83
4	03011120	木螺钉 M4 $\times 65$ 以下	10个	51.03	0.43	21.94
5	03014223	镀锌六角螺栓连母垫 M10 $\times 40$	10套	4.92	3.26	16.04
6	03015228	地脚螺栓 M14 $\times 120$	套	40.80	1.92	78.34
7	03018171	膨胀螺栓(钢制) M6	套	12.24	0.71	8.70
8	03018173	膨胀螺栓(钢制) M10	套	16.32	0.84	13.71
9	03018807	塑料膨胀管(尼龙胀管) M6 \sim M8	个	510.30	0.05	26.03
10	03131901	焊锡	kg	0.26	53.62	13.94
11	03131941	焊锡膏 50g/瓶	kg	0.03	48.29	1.26
12	03152506	镀锌铁丝 6# \sim 8#	kg	5.28	3.40	17.95
13	03152513	镀锌铁丝 14# \sim 16#	kg	1.54	4.31	6.65
14	03152516	镀锌铁丝 18# \sim 22#	kg	0.03	4.79	0.14
15	03210203	硬质合金冲击钻头 $\Phi 6\sim \Phi 8$	根	3.51	4.02	14.12
16	03210209	硬质合金冲击钻头 $\Phi 10\sim \Phi 12$	根	0.16	7.45	1.19
17	14030101	汽油	kg	1.43	7.79	11.14
18	14411801	胶粘剂	kg	0.36	3.16	1.14
19	17250114	硬聚氯乙烯给水管(PVC-U) dn32	m	6.94	3.02	20.93
20	27170311	黄漆布带 20 \times 40m	卷	0.91	6.88	6.26
21	27170416	电气绝缘胶带(PVC) 18 \times 20m	卷	1.82	4.37	7.95
22	28030215	铜芯聚氯乙烯绝缘线 BV-2.5mm ²	m	2.06	1.36	2.80
23	28030515	铜芯聚氯乙烯软线 BVR-6mm ²	m	16.32	3.54	57.81
24	29020301	电缆托板(带垫)	块	12.61	4.21	53.09
25	29062113	易弯塑料管入盒接头及锁扣 DN25	个	107.13	0.52	55.71
26	29062913	管卡子(塑料管用) DN25	个	252.00	0.96	241.92
27	29063413	易弯塑料管管接头 DN25	只	42.84	0.19	8.14
28	29090213	铜接线端子 DT-6	个	16.32	1.00	16.32
29	34130112	塑料扁形标志牌	个	23.00	0.23	5.29
30	X0045	其他材料费	元	20.73	1.00	20.73
31	98051150	数字万用表 PF-56	台班	3.10	5.42	16.80
32	98150140	手持式光损耗测试仪 MS9020A	台班	2.20	100.00	220.00
33	98150240	光纤熔接机 AV33119	台班	1.60	3.08	4.93
34	98320190	网络测试仪	台班	1.00	111.58	111.58

增值税

