

松江区叶榭镇人民政府文件

叶府〔2021〕183号

关于竖一路（长期岸路至大叶公路）归并点 村内道路配套工程的批复

叶榭镇兴达村村民委员会：

你单位《关于竖一路（长期岸路至大叶公路）归并点村内道路配套工程的请示》已收悉。经研究，批复如下：

一、项目名称：叶榭镇竖一路（长期岸路至大叶公路）归并点村内道路配套工程

二、项目建设单位：叶榭镇兴达村村民委员会

三、项目建设地址：东石、兴达平移归并点

四、项目建设内容：工程为道路提标翻新（黑色路面），道路结构维修方案：一般路基填筑方案：本次上路床采用石灰土处理，对路基填土高度 $H < 0.3\text{m}$ 的路段，反开挖至路床以下 30cm，对基底充分压实并满足压实度要求后填筑 30cm 石灰土（石灰掺

量 6%); 对路基填土高度 $H \geq 0.3\text{m}$ 的路段, 先对表层耕植土进行清除, 平均厚度不小于 0.3m , 清表后采用合格素土填筑至路床顶面以下 30cm , 其上填筑 30cm 石灰土 (石灰掺量 6%), 路床顶面压实后的土基回弹模量不低于 25MPa , 标准段路堤两侧按 $1:1.5$ 放坡, 距离河流或水塘较近的路段设置挡墙以不占用或少占用水系面积。水田段路基处理方案: 水田路段先抽干积水, 清淤至原状土, 河浜底部回填 30cm 厚的砾石砂, 并加铺土工布, 采用粉煤灰石灰分层回填至清表后的地面标高或设计路床顶面向下 30cm , 回填压实度不小于重型击实标准的 90%。路面结构处理方案: 采用 15cm 碎石垫层、 30cm 水泥稳定碎石、 0.6cm 稀浆封层、8 粗 4 细细双层式沥青砼。涵洞工程: 本项目两侧均为农田, 灌溉渠较多, 新建圆管涵 12 道 (含沟槽处理), 其中 $1-0.6\text{m}$ 跨径 12 道。附属工程: 道路照明、交通标志、标线、交通安全设施等, 全线设置交通标志标线以及安全防护设施, 全线布置绿化等。

五、项目投资及资金来源: 工程总投资为 350.34 万元 (大写叁佰伍拾万零叁仟肆佰圆整), 其中: 建安工程费用为 305.91 万元, 其他费用为 44.43 万元。根据《松江区村内道路建设和养护管理工作实施方案和资金管理办法》(沪松建管〔2021〕29 号)、《叶榭镇村内道路建设和养护工作实施方案》(叶府〔2020〕121 号), 按照区、镇、村 $5:2.5:2.5$ 的承担比例, 本项目所需建设资金中约 175.17 万元由区财政补贴资金中列支, 约 87.585

万元由镇财政资金中列支，其余约 87.585 万元由叶榭镇兴达村村民委员会自筹（最终以财务监理结算审定价为准）。

接文后，请建设单位按照《松江区村内道路建设和养护管理实施细则》（沪松建管〔2020〕60号）、《上海市村内道路（桥梁）建设指导标准》（试行）、《村庄道路建设技术规范》（DG/TJ08-2218-2016），规范执行项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全，做好村内道路管理工作。

该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。

特此批复。

