

上海市松江区交通委员会

沪松交〔2022〕121号

区交通委关于新浜镇查家浜路（新绿街-新浜村南路）提档升级工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

新浜镇：

你单位《关于新浜镇查家浜路（新绿街-新浜村南路）提档升级工程的请示》（浜府字〔2022〕39号）收悉。经研究，批复如下：

一、工程建设依据

查家浜路是新浜镇一条南北走向的重要农村公路，建成于上世纪90年代，路面采用水泥混凝土结构。由于交通流量不断增长，路面出现了不同程度的损坏，主要有龟裂、裂缝、破碎等。为了改善道路交通条件，延长道路使用寿命，确保车辆出行安全，故对该路段进行提档升级。

二、工程项目审核意见

同意该项目按《新浜镇查家浜路（新绿街-新浜村南路）提

档升级工程可行性研究报告（初步设计深度）》进行实施，具体批复如下：

（一）工程规模：

本工程北起新绿街交叉口，南至新浜村南路交叉口，全长 808.472m。

本工程道路标准横断面规模根据方案设计布置实施。

（二）建设内容：

道路工程：

1. K0+000-K0+260 段车行道：4cm 细粒式沥青混凝土 SBS (AC-13C)、7cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)、25cm 水泥稳定碎石、5cm 级配碎石、原有水泥混凝土板块挖除外运、原有道路基层（局部压密注浆）；

2. K0+260-K0+808.472 段车行道：4cm 细粒式沥青混凝土 SBS (AC-13C)、7cm 粗粒式沥青混凝土 (AC-25C)、25cm 水泥稳定碎石、5cm 级配碎石、破碎压实原有水泥混凝土板块、原有道路基层（局部压密注浆）；

附属工程：出入口接顺；新建路缘石；窞井抬升；并同步完善公路附属设施、安全防护设施、标志标线等。

三、工程技术要求

道路等级：四级公路，参照城市支路标准；

设计速度：20km/h；

荷载标准：BZZ-100 型标准轴载。

四、投资及资金来源

本工程总投资为 254.51 万元，其中建筑安装工程费 217.59 万元，其他建设费 36.92 万元。本工程建设资金由建设

单位承担，根据市区“四好农村路”建设相关政策对计划内农村公路提档升级项目给予补贴：道路提标翻新（黑色路面）市级补贴 125 元/平方米，区级补贴 237.5 元/平方米。

接文后，请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案，做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作；按照相关部门征询单中的意见规范执行，按程序依法办理相关手续，合规推进项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整，应及时以书面形式向我委上报。

该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。

特此批复。



抄送：交通建设管理中心。

松江区交通委员会办公室

2022 年 7 月 11 日印发