

上海市松江区交通委员会

沪松交〔2022〕60号

区交通委关于车墩镇回业路（北松公路-北闵路）道路中修工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

车墩镇：

你单位《关于申报松江区车墩镇回业路（北松公路-北闵路）道路中修工程项目的请示》（车府〔2022〕45号）收悉。经研究，批复如下：

一、工程建设依据

回业路是松江工业区车墩分区内一条东西走向的重要农村公路，随着近几年车墩镇开发建设，交通量的迅速增加，现状道路面层龟裂、裂缝现象较多，路面出现了不同程度的损坏，车辆行驶不舒适。为了改善道路交通条件，提高道路使用效率，延长道路使用寿命，确保车辆出行安全，故对该路段进行中修。

二、工程项目审核意见

同意该项目按《车墩镇回业路（北松公路-北闵路）道路中

修工程可行性研究报告（初步设计深度）》进行实施，建设单位为上海车墩市政工程有限公司，具体批复如下：

（一）工程规模：

本工程西起北松公路交叉口，东至北闵路交叉口，全长 922.317m。

本工程道路标准横断面规模根据方案设计布置实施。

（二）建设内容：

道路工程：车行道挖除现状水泥混凝土以及部分基层，新建结构层，路面结构层如下：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）SBS 改性沥青、8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）、0.6cm 稀浆封层、35cm 水泥稳定碎石基层、15cm 级配碎石底基层、30cm 石灰土（掺灰量 6%）、土路基压实；

排水工程：对现状雨水管道系统进行提标升级，新建 $\phi 1000$ 雨水管道，接至相应市政雨水管；沿回业路两侧按照 30~40m 间距均匀布设单篦立式雨水进水口；对现状污水管道系统进行提标升级，新建 $\phi 400$ 污水管道，接至相应市政污水管；

附属工程：出入口接顺；侧平石翻建；窨井盖座更换、抬升；并同步完善公路附属设施、安全防护设施、标志标线等。

三、工程技术要求

道路等级：三级公路，参照城市支路标准；

设计速度：30km/h；

荷载标准：BZZ-100 型标准轴载。

四、投资及资金来源

本工程总投资为 1631.72 万元，其中建筑安装工程费 1411.35 万元，其他建设费 172.84 万元，预备费 47.53 万元。

本工程所需建设资金由建设单位自筹。

接文后，请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案，做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作；按照相关部门征询单中的意见规范执行，按程序依法办理相关手续，合规推进项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整，应及时以书面形式向我委上报。

该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。

特此批复。



抄送：交通建设管理中心。

松江区交通委员会办公室

2022年5月14日印发