

上海市松江区交通委员会

沪松交〔2022〕185 号

区交通委关于中山街道五昆路（光星路-茸兴路）中修工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

中山街道：

你单位《关于报送中山街道五昆路（光星路-茸兴路）中修工程可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（松府中办〔2022〕92 号）收悉。经研究，批复如下：

一、工程建设依据

五昆路是松江区中山街道一条东西走向的重要农村公路。随着近几年中山街道的开发建设，交通流量不断增长，现状道路面层龟裂、裂缝、车辙现象较多，路面出现了不同程度的损坏，车辆行驶不舒适。为了改善道路交通条件，延长道路使用寿命，确保车辆出行安全，故对该路段进行中修。

二、工程项目审核意见

同意该项目按《中山街道五昆路（光星路-茸兴路）中修工

程可行性研究报告(初步设计深度)》进行实施,具体批复如下:

(一) 工程规模:

本工程西起光星路交叉口,东至茸兴路交叉口,本次中修路段全长 844.914m。

本工程道路标准横断面规模根据方案设计布置实施。

(二) 建设内容:

道路工程:

K0+000.00-K0+280.00 段车行道修复现状水泥砼路面再加罩沥青:4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C)SBS 改性沥青、8cm 粗粒式沥青混凝土(整平层另计)(AC-25C)、满铺道路专用聚酯玻纤布、原水泥砼路面(病害板块修复,纵、横缝清缝灌缝后骑缝贴防裂贴)、旧路基层;

K0+280.00-K0+844.914 段车行道挖除现状路面重做:4cm 细粒式沥青混凝土(AC-13C)SBS 改性沥青、8cm 粗粒式沥青混凝土(AC-25C)、0.6cm 稀浆封层、35cm 水泥稳定碎石基层、15cm 级配碎石、土路基压实;

人行道翻除重做:4cm 石英石面板砖、3cm M10 水泥砂浆、10cm C25 水泥砼基层、10cm 级配碎石垫层、土路基压实;

排水工程:K0+280.00~K0+420.00 路段新建 1 路 $\phi 600$ 雨水系统,配套新建雨水口及连接管;对其余破损雨、污水管道进行修复;

附属工程:出入口接顺;侧平石翻除重建,人行道外侧新增普通预制砼侧石;窞井升降,更换损坏的盖座;增设树穴;并同步完善公路附属设施、安全防护设施、标志标线等。

三、工程技术要求

道路等级: 二级公路, 参照城市支路标准;

设计速度: 30km/h;

荷载标准: BZZ-100 型标准轴载。

四、投资及资金来源

本工程总投资为 821.14 万元, 其中建筑安装工程费 693.50 万元, 其他建设费 127.64 万元。本工程所需建设资金由松江区 2022 年度公路养护维修、大中修计划列支, 超出部分由建设单位自筹。

接文后, 请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案, 做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作; 按照相关部门征询单中的意见规范执行, 按程序依法办理相关手续, 合规推进项目建设, 严格控制项目投资, 确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整, 应及时以书面形式向我委上报。

该批复文件有效期两年, 项目在有效期内未开工建设也未申请延期的, 该批复文件自动失效。

特此批复。



抄送: 交通建设管理中心。

松江区交通委员会办公室

2022 年 9 月 13 日印发