

# 上海市松江区水务局文件

沪松水〔2025〕30号

---

## 关于2025年西林路荣乐西路区域排水能力提升工程可行性研究报告（代初步设计）的批复

上海市松江区供排水管理所：

你单位《关于上报2025年西林路荣乐西路区域排水能力提升工程的可行性研究报告（代初步设计）的请示》（沪松供排水〔2025〕5号）收悉。经专家评审，现批复如下：

一、按照《上海市城市内涝质量实施方案（2021-2025年）》的通知（沪水务〔2021〕415号）文件要求，为进一步提升防汛抗灾能力，确保防洪除涝安全，原则同意2025年西林路荣乐西路区域排水能力提升工程的可行性研究报告（代初步设计）。

二、工程范围：

- 1、西林北路西侧 G60 排水区域；
- 2、荣乐西路白洋小区、民乐小区排水区域；
- 3、西林北路东侧 G60 排水区域。

### 三、工程内容:

1、新建 G60 排水沟出沈泾塘雨水泵井 1 座，采用 2 台 250QW600 型潜污泵，设计流量  $2*0.15\text{m}^3/\text{s}$ ，新建 DN1000 出水管约 30 米，泵站南侧防汛通道、绿化及 G60 围栏修复等；

2、新建荣乐路雨水管出沈泾塘雨水泵井 1 座，采用 2 台 500QW2100 型潜污泵，设计流量  $2*0.50\text{m}^3/\text{s}$ ，对泵站西侧 30m 管道、1 座雨水井进行疏通，并对出水口进行抛石防护等；

3、G60 排水沟跨西林北路现有雨水泵站改造进水流道、出水池等。

四、工程投资：总投资 452.56 万元；其中，建筑安装工程费为 379.99 万元，其他基本建设费 47.57 万元，前期工程费 25.00 万元。项目资金由你所 2025 年度市政排水设施项目建设经费中列支。

五、建设单位：上海市松江区供排水管理所。

六、在下阶段工作中，请根据行业审查意见，进一步细化设计方案，严格控制项目投资。严格按照“项目法人制、招标投标制、合同管理制、工程监理制”等相关规定和要求执行，并进行项目报监、管材备案等。落实好地下管线保护和施工期间临时排水措施，对计划废除的原管道做好处置工作。

本文件有效期两年。

特此批复。

(此页无正文)

