

上海市松江区交通委员会

沪松交〔2022〕130号

区交通委关于佘山镇成业路(青浦河道-工程终点)提档升级工程可行性研究报告(初步设计深度)的批复

佘山镇:

你单位《佘山镇人民政府关于佘山镇成业路(青浦河道-工程终点)提档升级工程的请示》(佘府〔2022〕87号)收悉。经研究,批复如下:

一、工程建设依据

成业路是佘山镇一条东西走向的重要农村公路,已投入使用多年,随着近几年佘山镇开发建设,交通量的迅速增加,现状道路出现了不同程度的损坏,车辆行驶不舒适。为了改善道路交通条件,延长道路使用寿命,确保车辆出行安全,故对该路段进行提档升级。

二、工程项目审核意见

同意该项目按《佘山镇成业路(青浦河道-工程终点)提档升

级工程可行性研究报告（初步设计深度）》进行实施，具体批复如下：

（一）工程规模：

本工程西起成业路现状道路起点（青浦河道），东至成业路现状道路终点，全长690.514m。

本工程道路标准横断面规模根据方案设计布置实施。

（二）建设内容：

车行道：对原有水泥混凝土路面结构挖除外运后重做，结构为：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）SBS 改性沥青、8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）、0.6cm 稀浆封层、35cm 水泥稳定碎石基层、15cm 厚级配碎石底基层、20cm 石灰土垫层（掺灰量 6%）、挖除外运原有路面结构（结构挖除）、水稳半幅施工缝需骑缝贴 2.0m 聚酯玻纤布；

排水工程：废弃成业路已建污水管并新建 1 路 DN400 污水管道；保留陶干公路以西的已建雨水管道，废弃陶干公路以东的已建雨水管道，同时新建 1 路 d1000 雨水管道；新建窨井、雨水口；

附属工程：出入口接顺；新排侧平石；围栏拆除；窨井抬升；路灯维修增补；并同步完善公路附属设施、安全防护设施、标志标线等。

三、工程技术要求

道路等级：三级公路；

设计速度：30km/h；

荷载标准：BZZ-100 型标准轴载。

四、投资及资金来源

本工程总投资为 1090.03 万元。其中，建筑安装工程费为 932.85 万元，其他建设费用为 125.43 万元，预备费为 31.75 万元。本工程建设资金由建设单位承担，根据市区“四好农村路”建设相关政策对计划内农村公路提档升级项目给予补贴：道路提标翻新（黑色路面）市级补贴 125 元/平方米，区级补贴 125 元/平方米。

接文后，请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案，做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作；按照相关部门征询单中的意见规范执行，按程序依法办理相关手续，合规推进项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整，应及时以书面形式向我委上报。

该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。

特此批复。



抄送：交通建设管理中心。

松江区交通委员会办公室

2022年7月20日年印发