

上海市松江区交通委员会

沪松交〔2022〕135 号

区交通委关于佘山镇陶干公路（昌业路-村主路）提档升级工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复

佘山镇：

你单位《佘山镇人民政府关于佘山镇陶干公路（昌业路-村主路）提档升级工程的请示》（佘府〔2022〕86 号）收悉。经研究，批复如下：

一、工程建设依据

陶干公路是南北向连接沿线村庄交通要道，现状道路路面为水泥砼路面。随着近几年佘山镇开发建设，交通量的迅速增加，现状道路出现了不同程度的损坏，车辆行驶不舒适。为了改善道路交通条件，延长道路使用寿命，确保车辆出行安全，故对该路段进行提档升级。

二、工程项目审核意见

同意该项目按《佘山镇陶干公路（昌业路-村主路）提档升

级工程可行性研究报告（初步设计深度）》进行实施，具体批复如下：

（一）工程规模：

本工程南起昌业路交叉口，北至北干山村村主路交叉口，全长1091.184m。

本工程道路标准横断面规模根据方案设计布置实施。

（二）建设内容：

车行道：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13C）SBS 改性沥青、8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）（含整平层）、原有水泥砼板块病害修复，纵、横缝清缝灌缝骑缝贴自粘型防裂贴，满铺道路专用聚酯玻纤布、原有道路基层；

下穿高速桥路段、桥涵桥面：平均 0.8cm 沥青超韧环氧磨耗层、原有水泥砼桥面铺装层处理；

原有路面水泥砼板块破碎维修处理：20cmC30 水泥砼面层（内置 $\phi 10@150\text{mm}$ 钢筋网片）、平均 10cm 级配碎石整平层、原有水泥砼板块破碎挖除外运（含基层松散部分）；

附属工程：出入口接顺；新增路缘石；部分有居民楼路段完善雨水系统；路灯增补；并同步完善公路附属设施、安全防护设施、标志标线等。

三、工程技术要求

道路等级：四级公路，参照城市支路标准；

设计速度：20km/h；

荷载标准：BZZ-100 型标准轴载。

四、投资及资金来源

本工程总投资为 427.77 万元。其中，建筑安装工程费为

359.46 万元，其他建设费用为 55.85 万元，预备费为 12.46 万元。本工程建设资金由建设单位承担，根据市区“四好农村路”建设相关政策对计划内农村公路提档升级项目给予补贴：道路提标翻新（黑色路面）市级补贴 125 元/平方米，区级补贴 125 元/平方米。

接文后，请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案，做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作；按照相关部门征询单中的意见规范执行，按程序依法办理相关手续，合规推进项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整，应及时以书面形式向我委上报。

该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。

特此批复。



抄送：交通建设管理中心。

松江区交通委员会办公室

2022 年 7 月 29 日印发