

上海市松江区交通委员会

沪松交〔2021〕188号

区交通委关于泗泾镇泗凤公路（外婆泾桥-洞泾港）提档升级项目可行性研究报告（初步设计深度）的批复

泗泾镇：

你单位《关于报审松江区泗泾镇泗凤公路（外婆泾桥-洞泾港）提档升级项目可行性研究报告（初步设计深度）的请示》（松泗府〔2021〕120号）收悉。经研究，批复如下：

一、工程建设依据

泗凤公路是泗泾镇一条重要的东西向道路，随着近年来两侧地块的开发和交通流量的不断增加，沿线路面出现不同程度的纵横向裂缝、龟裂及沉陷等病害。为了改善道路的交通条件，提高道路的使用效率，延长道路的使用寿命，确保车辆的出行安全，故对该路段进行提档升级。

二、工程项目审核意见

同意该项目按《松江区泗泾镇泗凤公路（外婆泾桥-洞泾港）

提档升级项目可行性研究报告（初步设计深度）》进行实施，建设单位为上海泗泾投资开发有限公司，具体批复如下：

（一）工程规模：

本工程西起外婆泾桥，东至洞泾港，全长751.14m。

本工程道路标准横断面规模根据方案设计布置实施。

（二）建设内容：

道路工程：1. 车行道结构为 4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土（AC-13C）+ 8cm 粗粒式沥青混凝土（AC-25C）+ 原道路面层铣刨及病害修复；2. 非机动车道及机非分隔带拆除后，铺筑 20cm 级配碎石，20cmC30 水泥混凝土（ $f_r \geq 4.5\text{MPa}$ ）+ $\phi 12@200$ 单层钢筋网片，8cm 粗粒式沥青混凝土，4cm 细粒式改性沥青混凝土；3. 人行道结构为 5cm 花岗岩+3cm M10 水泥砂浆+10cm C20 水泥混凝土+10cm 级配碎石；

排水工程：本工程雨水主管情况良好，仅对存在病害的雨水连管进行开挖修复；现状雨水口改建为混凝土联合式单算雨水口；

附属工程：沿线出入口接顺、侧平石更换为花岗岩侧平石、桥面铺装、新建桥梁人行道结构及栏杆、拆除并新建路灯、完善交通安全防护设施、标志标线、绿化等。

三、工程技术要求

道路等级：原二级公路规划为城市次干路，按照城市次干路标准设计；

设计速度：40km/h；

荷载标准：BZZ-100 型标准轴载。

四、投资及资金来源

本工程总投资 1980.61 万元，其中建筑安装工程费 1706.76 万元，其他建设费 191.41 万元，预备费 56.94 万元，前期费用 25.50 万元。本工程建设资金由建设单位承担，根据市区“四好农村路”建设相关政策对计划内农村公路提档升级项目给予补贴：道路提标翻新（黑色路面）市级补贴 125 元/平方米，区级补贴 125 元/平方米。

接文后，请建设单位和设计单位按照专家评估意见进一步优化工程建设方案和施工期间的交通组织方案，做好既有道路沿线地上、地下管线的保护工作；按照相关部门征询单中的意见规范执行，按程序依法办理相关手续，合规推进项目建设，严格控制项目投资，确保工程质量和安全。如需对项目建设内容、建设规模等事项进行调整，应及时以书面形式向我委上报。

该批复文件有效期两年，项目在有效期内未开工建设也未申请延期的，该批复文件自动失效。

特此批复。



抄送：交通建设管理中心。

松江区交通委员会办公室

2021年7月22日印发